

Slepý rozpočet

Název Stavby:	Stavební úpravy komunikace na	Doba výstavby:	148 dní	Objednatel:	Obec-Červená Třemeš
Druh stavby a účel:	Rekonstrukce účelové k	Začátek výstavby:	6.6.2023	Projektant:	Ing. Jiří Ježek
Lokalita:	Červená Třemešná	Konec výstavby:	31.10.2023	Zhotovitel:	
JKSO:		Datum zpracování:	6.6.2023	Zpracoval:	Šotola Petr

Č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Jednot.	Celková
	12	Zemní práce						0,000
1	121101103R00	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 vrstvy do 200m	m3	1035,29			0,00000	0,000
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	146,85			0,00000	0,000
3	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1500	m3	146,85			0,00000	0,000
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	5,28			0,00000	0,000
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	146,85			0,00000	0,000
	18	Povrchové úpravy terénu						0,000
6	181102301R00	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	65,01			0,00000	0,000
7	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	942,24			0,00000	0,000
8	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	24,78			0,00000	0,000
9	182201101R00	Svahování násypů strojně	m2	5,8			0,00000	0,000
	28	Zakládání						0,335
10	69370514	Geotextilie 400g/m2 do 4m	m2	1116,083			0,00030	0,335
11	289971222R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š. do 6 m	m2	942,24			0,00000	0,000
	56	Podkladní vrstvy komunikací						640,789
12	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň. kamen. 20	m2	929,88			0,48770	453,502
13	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	895,68			0,20910	187,287
	H22	Komunikace pozemní a letiště						0,000
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	640,78			0,00000	0,000
15	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 k	t	640,78			0,00000	0,000